


安全评价项目信息表

项目编号:

项目名称	莱芜市钢城区润明石化加油站经营危险化学品安全现状评价		
项目简介	莱芜市钢城区润明石化加油站成立于 2012 年 03 月 31 日，负责人张荣建，类型为个人独资企业。该公司主要经营汽油、柴油，是成品油零售经营的加油站（以下均称加油站），站址位于山东省济南市钢城区颜庄街道半壁子店子村北。		
评价人员	姓 名		备注
项目负责人	崔强		
项目组成员	王静		
	赵云峰		
	郝大平		
	刘卫国		
报告编制人	崔强		
报告审核人	岳强		
过程控制负责人	刘云红		
技术负责人	孙虎		
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2026.7.10	崔强 王静	初访
	7.15	崔强 王静	现场考察
	7.17	崔强 王静	现场检查
安全评价报告提交时间：2026.7.28			
有必要公开的其它内容：			





CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



莱芜市钢城区润明石化加油站

经营危险化学品

安全评价报告

主要负责人：张荣建

经 办 人：张荣建

联系电话：15725678155

2026年7月28日

(被评价单位公章)



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

莱芜市钢城区润明石化加油站

经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ - (鲁) -022

法定代表人：李悦震

审核定稿人：孙 虎

评价负责人：崔 强

评价机构联系电话：0531-75639660



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

评 价 人 员

	姓名	资格证书编号	从业 登记编号	专业	签字
项目负责人	崔 强	17000000000200717	031071	化工工艺	崔强
项目组成员	王静	18000000000300838	034276	电气	王静
	赵云峰	16000000000200809	030095	自动化	赵云峰
	刘卫国	08000000000203440	009370	化工机械	刘卫国
	郝太平	16000000000301122	028280	安全	郝太平
报告编制人	崔 强	17000000000200717	031071	化工工艺	崔强
报告审核人	岳 强	08000000000102212	002352	安全	岳强
过程控制 负责人	刘云红	18000000000200682	024118	有色金属	刘云红
技术负责人	孙 虎	11000000000100211	015722	化工工艺	孙虎



第二章 加油站基本情况

第一节 加油站概况

一、加油站简介

莱芜市钢城区润明石化加油站成立于 2012 年 03 月 31 日，负责人张荣建，类型为个人独资企业，社会信用代码为：913712035936058723。该公司主要经营汽油、柴油，是成品油零售经营的加油站（以下均称加油站），经营场所位于山东省济南市钢城区颜庄街道半壁子店子村北。占地面积：3666.67 m²。

莱芜市钢城区润明石化加油站前身为山东鲁润宏泰石化有限责任公司第四十三加油站，2017 年变更为莱芜市钢城区润明石化加油站。加油站现有手续齐全，2023 年办理了危险化学品经营许可证延续，2025 年 7 月 2 日办理了危险化学品经营许可证变更，负责人由张彪变更为张荣建。现有危险化学品经营许可证，证书编号：37010013202500187，有效期至 2026 年 7 月 28 日，许可范围：汽油、柴油，经营方式：带有储存设施的经营。持有成品油零售经营批准证书，证书编号：鲁油零售证书第 3712013002 号，有效期至 2028 年 05 月 09 日。

该加油站现有从业人员 9 人，配备 1 名安全管理人员，主要负责人和安全管理人员已经培训考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

二、经营品种

该站经营油品为汽油（主要包括国VIB 标准的 92#、95#车用汽油）、柴油（主要包括国VI标准的 0#、-10#车用柴油；柴油油品根据当地气温变化调整，0#、-10#车用柴油换季销售。）。

三、建筑物及加油机情况

该加油站现有站房、罩棚、储罐区，站房为二层砖混结构建筑，耐火等级二级，站房一楼布置为配电室、营业厅、杂物间、厕所等功能间，二层为闲置房间。站房东南侧为一台玻璃水加注机，上布置一处遮阳棚。

罩棚采用钢架结构，站房南侧设罩棚，罩棚呈矩形，由立柱支撑，罩棚净



空高度 7m。罩棚下布置 4 座加油岛，呈南北两排布置，每座加油岛上布置一台加油机，北侧东向西依次布置 1 台 92#92#双枪加油机，1 台 95#92#双枪加油机，南侧布置 2 台 0#0#柴油双枪加油机，均为自吸型。站内未设自助加油机。

四、加油站等级和储存规模

该加油站现有埋地储油罐 4 只，为非承重罐，1 只 30m³92#汽油罐、1 只 30m³汽油双仓罐（其中 95#汽油与 92#汽油各占 15m³），1 只 30m³柴油双仓罐（两仓容积均为 15m³柴油，其中一仓 0#、-10#换季销售），1 只 30m³柴油罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条的规定，柴油罐容积折半计入油罐总容积计算，该加油站油罐总容积为 90m³，为三级加油站。

分级标准详见下表 2.1-1 所示：

表 2.1-1 加油站的等级划分表

级别	油罐容积（m ³ ）	
	总容积	单罐容积
一级	150 < V ≤ 210	V ≤ 50
二级	90 < V ≤ 150	V ≤ 50
三级	V ≤ 90	汽油罐 V ≤ 30，柴油罐 V ≤ 50

注：V 为油罐容积，柴油可折半计入总容积

埋地油罐设置人孔操作井，埋地汽油罐与埋地柴油罐的通气管分开设置。通气管管口高出地面高度 4m 以上，通气管的主管公称直径为 50mm。该站采用自吸型的加油工艺。该站未设自助加油机。

五、自上次评价以来加油站变化情况

该站自 2023 年进行现状评价以来，加油站周边环境未发生变化，法定代表人由张彪变更为张荣建，站内增加一台玻璃水加注机，人数由 7 人变为 9 人。2026 年，加油站进行了输油管道、加油油气回收及卸油油气回收管道改造，管道改造由兴润建设集团进行施工，加油站验收后出具竣工验收报告。



第八章 评价结论

第一节 评价结果

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等有关法律、法规要求，评价组对莱芜市钢城区润明石化加油站经营、储存场所的安全现状条件进行了综合评价。

采用预先危险性分析评价，加油站存在的危险有害因素中，泄漏、火灾、可燃液体蒸汽爆炸的危险等级最高，为Ⅲ~Ⅳ级；厂（场）内车辆致害的危险等级为Ⅲ级；中毒、窒息、触电的危险等级为Ⅱ~Ⅲ级。高处坠落、物体打击、坍塌、机械致害、跌落、水害的危险等级为Ⅱ级。

采用安全检查表法对该加油站的安全管理、站址选择及总平面布置、加油站工艺及设施、其它设施等方面进行安全分析评价，其中检查项目 59 项，实际检查项目 51 项，符合项为 51 项，全部符合。

根据《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安监总局令第 55 号，第 79 号修正、应急部公告（2018）12 号、应急部公告（2019）11 号修正）第六条和《山东省应急管理厅关于印发〈山东省危险化学品经营许可证实施细则〉的通知》（鲁应急发〔2025〕4 号）第 3 条对企业具备的基本条件进行检查，该站具备取得经营许可的安全生产条件所要求的经营条件。

第一节 评价结论

根据评价结果，该评价组认为：莱芜市钢城区润明石化加油站符合安全要求，可以从事汽油、柴油的经营业务。

为了保证经营安全运行，防患于未然，希望莱芜市钢城区润明石化加油站认真落实各项安全管理制度和安全管理措施，加强职工安全教育，认真贯彻执行《危险化学品安全管理条例》；加油站应注意周围环境，不要造成新的不安全因素、消除隐患；确保经营过程中的安全。

